
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI : Sala sportowa KS Promnik
INWESTOR : Urząd Miasta
ADRES INWESTORA : Łaskarzew
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Koguciuk
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych z zabezpieczeniem konstrukcji dachu Krotność = 3 388.8	m ² m ²	388.800	
				RAZEM	388.800
2	wycena własna	Demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i ponowny montaż po robotach budowlanych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm 274.5	m ² m ²	274.500	
				RAZEM	274.500
4	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm 5.88	m ³ m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.090	t t	0.090	
				RAZEM	0.090
6	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 28 szt o wymiarach 0,6 1 x 1,4 28.56	m ² m ²	28.560	
				RAZEM	28.560
7	KNR 4-01 0410-07	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grub. 5 mm nad salą gimnastyczną 226.6	m ² m ²	226.600	
				RAZEM	226.600
8	KNR 4-01 0413-02- analogia	Wzmocnienie konstrukcji dachowej (krokwie, płatwie,) przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 280.00	m m	280.000	
				RAZEM	280.000
9	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - wejściowe 2,5 x 2,5 x 3 =18,75 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
10	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach 194.4	m ² m ²	194.400	
				RAZEM	194.400
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 194.4	m ² m ²	194.400	
				RAZEM	194.400
12	wycena własna	Demontaż metalowych krat i montaż drewnianych osłon grzejników podłogowych 64.00	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
13	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 420.00	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
14	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 420.00	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
15	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- sufity 28 x 11 = 308m2 308.00	m ² m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
16	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 64.00	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
17	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 24.00	m m	24.000	
				RAZEM	24.000