

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wymiana studni rewizyjnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Alejowej i Ściegiennego w Łaskarzewie.

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	żwir	m <sup>3</sup>	43.1200		43.1200			
2.	wykonanie projektu organizacji ruchu oraz koszt zajęcia odcinka drogi	kpl	1.0000		1.0000			
3.	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0.0162		0.0162			
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5375		0.5375			
5.	kłamy ciesielskie	kg	6.6650		6.6650			
6.	miął kamienny	t	0.5000		0.5000			
7.	kliniec kamienny	t	1.0000		1.0000			
8.	łuczeń kamienny sortowany	t	9.9500		9.9500			
9.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	kg	30.6514		30.6514			
10.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	kg	13.6200		13.6200			
11.	masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.3010		0.3010			
12.	masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.6440		0.6440			
13.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.4300		0.4300			
14.	bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0739		0.0739			
15.	drewno na stemple iglaste nasycane	m <sup>3</sup>	0.0661		0.0661			
16.	woda	m <sup>3</sup>	1.2500		1.2500			
17.	krąg żelbetowy 1200 mm wys. 500 mm	szt	7.3500		7.3500			
18.	pokrywy żelbetowe nadstudzienne 1400 mm	szt	1.0000		1.0000			
19.	rury kamionkowe kielichowe I 1.0 m 300 mm gat.I	m	3.0600		3.0600			
20.	waż gumowy śr. 50 mm	m	6.0000		6.0000			
21.	stopnie włazowe żeliwne	szt	11.4000		11.4000			
22.	właz żeliwny ciężki	szt	1.0000		1.0000			
23.	igłofiltry (igły)	szt	3.0000		3.0000			
24.	kolektor ssący z rur stalowych kołnierзовych śr. 200 mm	m	1.5000		1.5000			
25.	śruby M16 z nakrętkami	kg	12.0000		12.0000			
26.	uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm	szt	6.0000		6.0000			
27.	sznur konopny smołowany	kg	3.2460		3.2460			
28.	materiały pomocnicze	zł						
29.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: